

Zadanie					
Przebudowa placu zabaw przy ul. Wieluńskiej w Gdyni etap I					
Gdynia, dz. nr 599, obręb19, Mały Kack					
Inwestor:					
Gmina Miasta Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni					
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24					
Lp./CPV/SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jedn	Wartość
1	Urządzenie placu zabaw				
1 d.1					
37535200-9	Zjazd linowy				
SSTnr7	1	szt	1.00		
2	Nawierzchnia bezpieczna żwirowa				
2 d.2					
45111200-0	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm				
SSTnr4	96.0	m2	96.00		
3 d.2					
45111200-0	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2				
SSTnr4	96.0	m2	96.00		
4 d.2					
45233000-9.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
SSTnr4	96.0	m2	96.00		
5 d.2					
45233253-7.	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm				
SSTnr5	96.0	m2	96.00		
6 d.2					
45233253-7.	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 22				
SSTnr5	96.0	m2	96.00		
3	Obrzeża				
7 d.3					
45233000-9	Ława pod krawężniki betonowa zwykła				
SSTnr5	0.08*0.1*55.0	m3	0.44		

8 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową				
	55.0	m	55.00		
4	Wywóz ziemi z korytowania				
9 d.4 45111200-0	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)				
SSTnr4	96.0*0.3	m3	28.80		
10 d.4	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15				
	28.8	m3	28.80		
11 d.4	Przyjęcie ziemi na wysypisko				
	28.8	m3	28.80		