

PRZEDMIAR ROBÓT							
Nr	Kod CPV	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
	45111291-4		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ul. Rumska 81-074 Gdynia, działka ewid. 369/370, obręb Pustki Cisowskie				
1			Wykonanie trawnika do intensywnego użytkowania sportowo-rekreacyjnego				
1			Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami	m3	8,75		
2			Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt zadarniony - w miejscach wyznaczonych	m2	43,75		
3			Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	175,00		
4			Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim	m2	175,00		
2			Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna z obrzeżem bezpiecznym przy trampolinie				
5			Koryta wykonywane pod nawierzchnię, grunt kategorii II-IV, głębokość 30 cm	m2	22,00		
6			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	22,00		
7			Wywóz samochodami samowładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	6,60		
8			Koszt utylizacji gruntu	t	10,56		
9			Montaż podbudów systemowych oraz nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z bezpiecznym obrzeżem systemowym - wys. bezpiecznego upadku 1 m	m2	22,00		
3			Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna na skarpie				
10			Koryta wykonywane pod nawierzchnię, grunt kategorii II-IV, głębokość 30 cm	m2	25,50		
11			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	25,50		
12			Wywóz samochodami samowładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	7,65		
13			Koszt utylizacji gruntu	t	12,24		
14			Montaż podbudów systemowych oraz nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z bezpiecznym obrzeżem systemowym - wys. bezpiecznego upadku 1 m	m2	25,50		
4			Wykonanie fundamentów dla urządzeń - trampoliny, urządzenia obrotowego				
15			Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	m3	3,00		
16			Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	1,00		
17			Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	1,00		
18			Wywóz samochodami samowładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	2,00		
19			Koszt utylizacji gruntu	t	3,20		
20			Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany taczkami lub japonkami, zwykły, grubości 10 cm	m3	0,20		
21			Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, transport betonu C12/15 taczkami, japonkami	m3	2,00		
22			Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm	t	0,08		
23			Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	20,00		

Nr	Kod CPV	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
5			Zakup i montaż - trampolina, urządzenie obrotowe, uchwyty "łapki" do wejścia na skarpe				
24			Zakup i montaż - Trampolina terenowa okrągła d=1,75/2,25x0,40, w/g projektu	kpl	1,00		
25			Zakup i montaż - Urządzenie obrotowe 0,54x0,54x0,52, w/g projektu	kpl	1,00		
26			Zakup i montaż - Uchwyty "łapki" i lina do wejścia na skarpe przy istn. zjeżdżalni, w/g projektu	kpl	1,00		
6			Naświetlacz LED				
27			Naświetlacz LED, w/g projektu	kpl	2,00		
7			Fundament słupka śmietnika				
28			Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	m3	0,97		
29			Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	0,90		
30			Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	0,90		
31			Wywóz samochodami samowładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	0,07		
32			Koszt utylizacji gruntu	t	0,11		
33			Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany taczkami lub japonkami, zwykły, grubości 10 cm	m3	0,01		
34			Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, transport betonu C12/15 taczkami, japonkami	m3	0,06		
35			Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm	t	0,00		
36			Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	1,13		
8			Zakup i montaż - śmietnik stalowy 0,30x1,10 m				
37			Zakup i montaż - śmietnik stalowy 0,30x1,10 m, z materiałem montażowym, zabezpieczony antykorozyjnie, w/g projektu	szt	1,00		
9			Wykonanie fundamentów pod ławkę				
38			Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	m3	1,99		
39			Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	1,47		
40			Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	1,47		
41			Wywóz samochodami samowładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	0,52		
42			Koszt utylizacji gruntu	t	0,83		
43			Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany taczkami lub japonkami, zwykły, grubości 10 cm	m3	0,09		
44			Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, transport betonu C12/15 taczkami, japonkami	m3	0,44		
45			Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm	t	0,02		
46			Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	4,40		
10			Zakup i montaż - ławka młodzieżowa stalowo-drewniana l=1,80x0,80 m				
47			Zakup i montaż - ławka młodzieżowa stalowo-drewniana l=1,80x0,80 m - montowana poprzez przykręcenie do podłoża	kpl	1,00		
11			Przebudowa istniejącego ogrodzenia				
48			Demontaż istniejących paneli ogrodzenia	m2	48,60		
49			Podwyższenie podmurówki prefabrykowanej i istniejących słupków	m3	4,52		

Nr	Kod CPV	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
50			Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm	t	0,18		
51			Czapy betonowe ogrodzenia	m2	17,55		
52			Zatarcie powierzchni betonu na gładko	m2	113,55		
53			Ponowny montaż istniejących paneli ogrodzenia	m2	48,60		
54			Furtka systemowa, wymiar 1,20x0,90 m	m2	1,08		
12			Demontaż i ponowny montaż zjeżdżalni				
55			Demontaż istniejącej zjeżdżalni na skarpie - do ponownego montażu po wykonaniu prac terenowych	szt	1,00		
56			Ustawienie i montaż istniejącej zjeżdżalni z demontażu po wykonaniu nawierzchni na skarpie	szt	1,00		
			Ogółem netto				
			Podatek VAT 23%				
			Ogółem brutto				