

PRZĘMIAR ROBÓT							
Nr	Kod CPV	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
	45111291-4		PRZEBUDOWA PLACU ZABAW - ul. Gułgowskiego 38, 80-081 Gdynia, działka ewid. 1388/ 1391, obręb 0024 Pustki Cisowskie				
1			Oznakowanie terenu robót				
1			Oznakowanie terenu robót	kpl	1,00		
2			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie				
2			Koryta wykonywane pod nawierzchnię, grunt kategorii II-IV, głębokość 40 cm	m2	40,50		
3			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	40,50		
4			Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	16,20		
5			Koszt utylizacji gruntu	t	25,92		
6			Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	40,50		
7			Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/32 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	40,50		
8			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	40,50		
9			Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40 cm, grunt kategorii III-IV	m	31,30		
10			Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	3,76		
11			Koszt utylizacji gruntu	t	6,02		
12			Podbudowy betonowe, C8/10 grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	9,39		
13			Ławy pod krawężniki, betonowa C12/15 z oporem	m3	2,82		
14			Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	31,30		
3			Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna				
15			Koryta wykonywane pod nawierzchnię, grunt kategorii II-IV, głębokość 30 cm	m2	54,60		
16			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	54,60		
17			Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	16,38		
18			Koszt utylizacji gruntu	t	26,21		
19			Montaż podbudów systemowych oraz nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z bezpiecznym obrzeżem systemowym - wys. bezpiecznego upadku 1 m	m2	54,60		
20			Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40 cm, grunt kategorii III-IV	m	33,88		
21			Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	4,07		
22			Koszt utylizacji gruntu	t	6,51		
23			Podbudowy betonowe, C8/10 grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	10,16		
24			Ławy pod krawężniki, betonowa C12/15 z oporem	m3	3,05		
4			Wykonanie fundamentów - huśtawka wahadłowa "bocianie gniazdo", bujak sprężynowy z oparciem				
25			Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	m3	2,20		
26			Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przrzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	1,20		
27			Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	1,20		
28			Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	1,00		
29			Koszt utylizacji gruntu	t	1,60		

Nr	Kod CPV	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
30			Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany taczkami lub japonkami, zwykły, grubości 10 cm	m3	0,10		
31			Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, transport betonu C12/15 taczkami, japonkami	m3	1,00		
32			Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm	t	0,06		
33			Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	2,00		
5			Zakup i montaż - huštawka wahadłowa "bocianie gniazdo", bujak sprężynowy z oparciem				
34			Zakup i montaż - Huštawka wahadłowa "bocianie gniazdo", w/g projektu	kpl	1,00		
35			Zakup i montaż - Bujak sprężynowy z oparciem, w/g projektu	kpl	1,00		
6			Wykonanie fundamentu słupka tablicy informacyjno-regulaminowej				
36			Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	m3	1,87		
37			Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	1,59		
38			Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	1,59		
39			Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III	m3	0,28		
40			Koszt utylizacji gruntu	t	0,45		
41			Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany taczkami lub japonkami, zwykły, grubości 10 cm	m3	0,03		
42			Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, transport betonu C12/15 taczkami, japonkami	m3	0,25		
43			Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm	t	0,02		
44			Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	2,50		
7			Przeniesienie tablicy informacyjno-regulaminowej na słupku stalowym wys. 180 cm do nowej lokalizacji				
45			Demontaż słupka tablicy informacyjno-regulaminowej w celu przeniesienia w nową lokalizację	szt	1,00		
46			Ponowny montaż słupka tablicy informacyjno-regulaminowej w nowej lokalizacji	szt	1,00		
47			Demontaż tablicy informacyjno-regulaminowej w celu przeniesienia w nową lokalizację	szt	1,00		
48			Ponowny montaż tablicy informacyjno-regulaminowej w nowej lokalizacji	szt	1,00		
8			Bujak sprężynowy - przeniesienie w nową lokalizację				
49			Bujak sprężynowy istniejący - przeniesienie w nową lokalizację - demontaż i montaż w nowej lokalizacji	kpl	1,00		
9			Demontaż bujaka i karuzeli istniejącej z wywozem na złom				
50			Bujak sprężynowy istniejący - demontaż	szt	1,00		
51			Karuzela istniejąca - demontaż	szt	1,00		
52			Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5-t, z utylizacją	t	1,50		
			Ogółem netto				
			Podatek VAT 23%				
			Ogółem brutto				